

Утверждено:

Акционерное общество «Курскоблводоканал»
генеральный директор

«__» _____ 2026 г. Бодырев О.И.

Сотласовано:

Глава Черемисиновского района
Курской области

«__» _____ 2026 г. Игнатов М.Н.

А К Т

**технического обследования объектов водоснабжения,
расположенных на территории Покровского сельсовета
Черемисиновского района Курской области**

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов,
задействованных в подъеме, очистке и транспортировке холодной воды.

№ п/п	Наименование	Адрес расположения объекта
1	Водозаборная скважина, 1982 г. завершения строительства, глубина 67 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Алтуховка
2	Водонапорная башня, 1979 г. завершения строительства объем, 15 куб.м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Алутховка
3	Водопроводные сети 1982 г. завершения строительства протяженность 4300 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Алтуховка
4	Водозаборная скважина с водонапорной башней, 1987 г. завершения строительства, глубина 62 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Удеревка
5	Водопроводные сети 1983 г. завершения строительства протяженность 2200 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Удеревка
6	Водозаборная скважина с водонапорной башней, 1976 г. завершения строительства, глубина 61 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, х.Толстянка
7	Водопроводные сети 1978 г. завершения строительства протяженность 4700 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, х.Толстянка
8	Водозаборная скважина с водонапорной башней, 1975 г. завершения	Курская область, Черемисиновский район,

	строительства, глубина 53 м.	Покровский сельсовет, д.Сельский Рогачик
9	Водопроводные сети, 1975 г. завершения строительства, протяженность 2700 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Сельский Рогачик
10	Водопроводные сети, 1972 г. завершения строительства протяженность 1100 м.	Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д.Сельский Рогачик

Организация, осуществляющая водоснабжение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование – Акционерное общество «Курскоблводоканал».

В процессе технического обследования проводилось камеральное обследование, техническая инвентаризация, анализировалось технико-экономическое состояние объектов.

Результаты камерального обследования и технической инвентаризации:

Объекты водоснабжения, д.Алтуховка	
Год постройки	1982
Дата ввода в эксплуатацию	1982
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, глубина 67 м., диаметр буровых труб – 219 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1979 года завершения строительства, объем 15 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1982 года завершения строительства, протяженность 4300 м.
% износа	60 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водонапорная башня, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборная скважина и водонапорная башня находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов
Объекты водоснабжения, д.Удеревка	
Год постройки	1987
Дата ввода в эксплуатацию	1987
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, глубина 62 м. диаметр буровых труб – 219 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1987 года завершения строительства, объем 15 куб.м.

Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1983 года завершения строительства, протяженность 2200 м.
% износа	60 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов
Объекты водоснабжения, х.Толстянка	
Год постройки	1976
Дата ввода в эксплуатацию	1976
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, глубина 61 м. диаметр буровых труб – 219 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1976 года возведения, объем-15 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1978 года постройки, протяженность 4700 м.
% износа	100 %
Сведения об аварийности	Имеются
Выявленные дефекты и нарушения	Имеются
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется реконструкция данных объектов
Объекты водоснабжения, д.Сельский Рогачик	
Год постройки	1975
Дата ввода в эксплуатацию	1975
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, глубина 53 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1975 года завершения строительства, объем- 15 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1975 года постройки, протяженность 2700 м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1972 года постройки, протяженность 1100 м.
% износа	60 %


Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт объектов

Подписи:


Глава Черемисиновского района
Курской области

 М.Н.Игнатов

Представитель АО «Курскоблводоканал»

 С.В. Пузанов

Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области

 В.В. Золотарев

Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области

 В.В. Золотарев